



Изх. № ... 02-01-548-(1)

гр. Пазарджик, ... 06.12. 2024 г.

ДО

ОБЩИНА СТРЕЛЧА

ГР. СТРЕЛЧА, ПЛ. „ДРУЖБА“ № 2, ОБЩ. СТРЕЛЧА

На Ваш изх. № С-7877/29.11.2024 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа бул. „България-1“ и II етап, гр. Стрелча“, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-548/29.11.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа бул. „България-1“ и II етап, гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Реконструкцията включва подмяна на водопроводи по отделни участъци от бул. „България“ с обща дължина 2062,91 м, разделена на следните два етапа:

I етап - започва на входа от гр. Копривщица на кръстовището с ул. „Никола Едъв“ и завършва до ул. „Иван Павлов“.

II етап - започва от ул. „Райко Даскалов“ и завършва до бензиностанцията на изхода за гр. Панагюрище на 275 м от кръстовището на бул. „България“ с ул. „П. Чуклев“.

Предвижда се подмяна /или изграждане на нови/ водопроводи с цел последващото благоустрояване, както следва:

Наименование на улицата	Л м	диаметър	СВО брой
I ЕТАП			
Водопровод от ул. „Н. Едъв“ до ул. „20 април“ - висока зона	155,060	315/1 МПа	16
Водопровод ул. „20 април“ до ул. „К. Цървуланов“ - висока зона	304,14	250/1 МПа	31
Водопровод ул. „К. Цървуланов“ до ул. „Найден Господинов“ - висока зона	627,13	200/1 МПа	62
Водопровод от ул. „Найден Господинов“ до ул. Иван Павлов“ - ниска зона	54,07	200/1 МПа	3
Общо I етап	1140,40		112
II ЕТАП			
Водопровод от 97 м след ул. „П. Чуклев“ до бензиностанцията на изход за гр. Панагюрище - ниска зона	178,62	110/1 МПа	3
Водопровод от ул. „Райко Даскалов“ до ул. „Освобождение“ - ниска зона	439,89	140/1 МПа	18

Водопровод от ул. „Независимост“ до ул. „Освобождение“ - висока зона	304 м	125/1 МПа	7
Общо II етап	922,51		28
Общо:	2062,91		31

I етап

От ул. „Н. Едъв“ до разклона на ул. „Г. Найденов“ водопроводът попада във висока зона. Непосредствено след ул. „Г. Найденов“ до ул. „Иван Павлов“ е ниска зона. Там се предвижда регулатор на налягане. Всички отклонения за улични водопроводи западно от бул. „България“ са във висока зона.

Всички отклонения източно от бул. „България“ до ул. „Хан Аспарух“ - десен бряг попадат в ниската зона. В страничните пресечки на границата между висока и ниска зона е необходимо да се монтират регулатори на налягане.

II етап

От ул. „Р. Даскалов“ до края изхода за гр. Панагюрище водопроводът захранва само ниска зона - всички странични водопроводи източно от бул. „България“ до р. „Стрелчанска Луда Яна“. На кръстовището с ул. „Независимост“ е предвидена връзка между висока и ниска зона с монтиран регулатор на налягане.

Всички отклонения източно от бул. „България“ до реката - десен бряг попадат в ниската зона.

От отклонението на кръстовището с ул. „Независимост“ непосредствено след регулатора на налягане до ул. „Освобождение“ е предвиден нов водопровод за висока зона.

На всички кръстовища, където има подменени водопроводи е осъществена връзката с тях. На тези със съществуващи АС или стоманени водопроводи са предвидени чакащи връзки със СК. На ул. „Димитър Благоев“ връзката е с подменения водопровод PE DN 200 мм.

Ще се извърши подмяна на уличната водопроводна мрежа в проблемните участъци, като се осигури преустановяване на аварийите и възможност за последваща реконструкция на надземната инфраструктура. Ще бъдат предвидени необходимите противопожарни хидранти (ПХ). На отклоненията в пресечките от новите водопроводи ще се монтират нови СК, за изолиране на новата от старата мрежа и за осигуряване на възможност за изолиране на кварталите със стара мрежа при възникване на аварии там, без да се прекъсва водоподаването по новоизградените водопроводи. Ще се подменят сградните водопроводни отклонения до регулационната линия на имота.

Предвижда се разрушаване на съществуващата улична настилка и последващото ѝ възстановяване, с обратен насип от пясък, баластра, пътна основа от трошен камък и 6 см асфалтова настилка от плътен асфалтобетон.

Отпадъците, генерирани при реализацията на обекта, ще се управляват съгласно План за управление на строителните отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Участъците, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на

местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа бул. „България-1“ и II етап, гр. Стрелча“, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

